



Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>	PLOCHA		
			PODLAHA	STENY	STROP
01	KUCHYŇA	18,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OKR. LAD V=1800mm	MALBA
02	CHODBA	6,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA
03	WC+PREDSIEN+N	2,16	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OKR. LAD V=1500mm	MALBA
04	ŠATŇA+UMYVÁREN	5,48	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OKR. LAD V=1000mm	MALBA
05	PRIPRAVA-VÝDAJ JEDL	21,69	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OKR. LAD V=1800mm	MALBA
06	SKLAD	10,71	KERAMICKÁ DLAŽBA	MALBA	MALBA

LEGENDA MIESTNOSTÍ–BÚRACIE PRÁCE

### BÚRACIE PRÁCE–PRÍZEMIE

- 01

–ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBLIŽENIA STIEN–141,195 m<sup>2</sup>
- 02

–ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEJ MALBY STIEN–84,717 m<sup>2</sup>
- 03

–ODSTRÁNENIE KER.DLAŽBY PODLAHY–62,95 m<sup>2</sup>
- 04

–ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCEJ MALBY STROPOV–62,95 m<sup>2</sup>
- 05

–ODSTRÁNENIE JESTVUJÚCICH ZARUBNÍ–7 ks
- 06

–VYBÚRANIE A ZVŤAŽENIE STAV. OTVOROV PRE OSADENIE NOVÝCH DVERÍ
- 07

–VÝKOP RÝHY PRE PREVEDENIE ZVISLEJ HYDROIZOLÁCIE A DRENÁŽE
- 08

–ROZOBRAZIE CHODNIKA PRE CHODCOV Z TVÁRNIC BET.–2,5 m<sup>2</sup>

### OSTATNÉ BÚRACIE PRÁCE–PRÍZEMIE

- DEMONTÁŽ VŮTORNÉHO VODOVODNÉHO A KANALIZAČNÉHO POTRUBIA A PODLAH.VPUSŤOV
- DEMONTÁŽ ZARIADOVACÍCH PREDMETOV /ZACHODY,UMYVADLÁ,BARIERE,DREZY,VÝLETKY/
- DEMONTÁŽ VYKUROVACÍCH TELIES OCEL.ČLANKOVÝCH
- POZNÁMKA: MNOŽTVA SÚ ROZPISANÉ V ČASŤI ROZPOČET STAVBY, KTORÝ JE SÚČASŤOU PD

Zodp.proj.objektu (sdboru)	ING.I.SCHOLITZOVÁ	<div><div></div><div>PROJEKT</div><div>BERNÁT ANDREJ</div><div>Tel.: 0908 491 051</div></div>
Novýhol – vypracoval	A.BERNÁT	
Kreslil	ING.A.BERNÁTOVÁ	
Kontroloval		
Okres: Košice–okolie	Obec: Vyšný Klátov	Formát: 2 A4
Investor: Obec Vyšný Klátov	Dátum: 12/2019	
Stavba:	Účel:	PROJEKT STAVBY PRE OHĽASENIE
REKONŠTR.MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI VYŠNÝ KLÁTOV		Číslo zadávkyy P–039/19
Objekt:	Časť	
REKONŠTRUKCIA KUCHYNE		STAVEBNÁ
Názov výkresu: PODORYS PRÍZEMIA – BÚRACIE PRÁCE	Mierka 1: 75	Číslo výkresu 02